



会社案内

株式会社ミヤコン
日本産業規格製品認証取得工場



道路用製品・側溝・擁壁・構造体

コンクリート二次製品 プレキャストコンクリートの 総合メーカーです。

株式会社ミヤコンは沖縄県宮古島で生まれ、皆様に育てて頂いた
コンクリート2次製品製造販売会社です。

規格品から特注製品まで多様化のニーズに対応できる様
社員一同一丸となり、日々努力してまいります。

取扱製品

道用製品、空洞ブロック、間知ブロック、ゴールコン擁壁ブロック、L型擁壁ブロック、農業用製品（フリーム、路肩ブロック、スプリンクラー台座、給水栓収納ボックス、畑かん用減圧弁室）、環境資材（擬木、擬石、洗い出し）、管渠型側溝、RC・PCボックスカルバート、上水道用弁室、電力用プレハプマンホール、電線共同溝ボックス、その他特殊製品も製作致します。

ご注文に応じ特注品も承ります。



■ 製品一覧

Product Lineup

擁壁



ゴールコンブロック




L型擁壁（道路用）


側溝・道路用製品



上ぶた式U形側溝



落ちふた式U形側溝



L形側溝



皿型側溝



場所打ちU型側こう用ふた



境界ブロック



カーストップ



C B側溝



街路K S側溝

暗渠・用排水路



ボックスカルバート



K Sフリーウム

ほ場整備・畑地かんがい



路肩コンクリートブロック



ハウス基礎ブロック



スプリンクラー台座



大型製品第二工場

平成 29 年 8 月新築

設備

橋型クレーン
(つり上げ荷重 20t 及び 2.8t)

生産 品目

L 型擁壁
L 形水路
ボックスカルバート
特殊製品等



大型製品第一工場

設備：天井クレーン (つり上げ荷重 2.8t)

主な生産品目：L 型擁壁、フリーム、ボックスカルバート



大型製品ストックヤード

設備：

橋型ヤードクレーン (つり上げ荷重 7.5t)



パッチャープラント

ミキサー

2 軸強制式ミキサ

ジクロス 練混容量 1.35 m³



骨材ヤード

貯蔵能力

粗骨材 … 540 m³

細骨材 (1) … 250 m³

細骨材 (2) … 250 m³



骨材ヤード (上屋付)

貯蔵能力

粗骨材 … 60 m³

細骨材 (1) … 40 m³

細骨材 (2) … 40 m³



日本産業規格製品認定取得工場 株式会社ミヤコン

住 所	〒906-0011 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添 3418-6
営 業 時 間	月～金：8:30 AM – 5:30 PM 土曜祝祭日：不定休 日曜：定休
T E L	0980-72-9689
F A X	0980-73-0462
M A I L	ウェブサイトのお問い合わせフォームよりお願いします。
W E B	http://miyacon.net/
認 証 番 号	GB0907022
認証の区分 (認定年月日)	JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品Ⅰ類 (平成20年1月23日) JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品Ⅰ類 (平成25年10月23日)

沿革

昭和 54 年 3 月	有限会社宮古コンクリート工業として設立、空洞ブロックの製造販売を開始する。
昭和 55 年 3 月	コンクリート二次製品製造開始。
昭和 55 年 10 月	コンクリート二次製品工場を新設、製造設備の自動化を図り本格的な製造を開始する。
昭和 60 年 9 月	日本工業規格表示認定 (JIS A 5305, 5307)
平成元年 7 月	生コンプラント及び二次製品工場の新改築工事を行う。
平成元年 9 月	環境資材 (擬木、擬石、洗い出し、その他) の製造販売を開始。
平成 9 年 9 月	大型製品工場の新改築工事を行う。
平成 12 年 10 月	JIS の改正に伴い日本工業規格表示認定の再交付を受ける (JIS A 5371, 5372 Ⅰ類)
平成 14 年 5 月	定盤移設 (新設) 及び橋型クレーン (20t) を導入する。
平成 16 年 1 月	有限会社宮古コンクリート工業から株式会社ミヤコンへ社名変更する。
平成 18 年 11 月	電線共同溝ボックスの製造開始
平成 20 年 1 月	新 JIS 制度の移行に伴い JIS の認証を受ける (JIS A 5371 Ⅰ類)
平成 22 年 9 月	生コンプラントの新築工事を行う。
平成 25 年 10 月	平成 25 年 10 月 追加で JIS の認証を受ける (JIS A 5372 Ⅰ類)
平成 29 年 8 月	大型製品製造第 2 工場の新築を行なう。
令和元年 5 月	ボックスハウスの製造を開始する。
令和 2 年 11 月	民間アパート (Pca ハウスミヤコン) を建設する。(3 階建て)
令和 3 年 5 月	ヤードクレーンを 20t へ変更する。
令和 3 年 10 月	ブロックマシンの老朽化に伴い最新設備を導入する。



概要

設立年月日	昭和 53 年 3 月
資 本 金	49,000,000 円
従 業 員 数	38 名
決 算 期	6 月 30 日
取 引 銀 行	琉球銀行宮古支店 沖縄銀行宮古支店

生産高と生産能力 (年間)

建設用ブロック	3,200(t)
道路用製品	5,000(t)
大型製品	2,400(t)
擁壁類	1,200(t)
畑かん・ほ場整備類	7,600(t)
その他	1,500(t)
生産能力	50,000(t)

主な設備

パッチャープラント	1 基 (1.3 m)	北川鉄工所
二次製品製造プラント	一式	千代田技研
建築用ブロックプラント	一式	タイガーマシン製作所
大型製品製造ライン	一式	金秀建設
大型製品製造第 2 工場	一式	横河システム建築

関連企業

株式会社 とみや商会
沖縄県宮古島市平良字荷川取 311 番地
TEL : 0980-72-3028 (代)
0980-73-5539 (アルミ部)